

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót i kosztorys inwestycji dostosowania czterech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej		
1	Element	CPV - 4511220-6.Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe		
1.1		SST-01.00.00.Odcięcie i zabezpieczenie wewnętrznej instalacji elektrycznej na czas wykonywanych robót budowlanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000
1.2	KNRW 401/331/3	SST-01.00.00.Wykucie otworów drzwiowych w ścianach dla osadzenia drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60*0,25*0,25	0,100000	
		1,60*0,25*0,50	0,200000	
		1,10*2,05*0,25	0,563750	
		1,10*2,05*0,50	1,127500	
		RAZEM:	1,991250	m3 1,991
1.3	KNR 404/1105/1	SST-01.00.00.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,991	1,991000	
		RAZEM:	1,991000	m3 1,991
1.4	KNR 404/1105/2	SST-01.00.00.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km - wywóz na odległość 1,0 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,991	1,991000	
		RAZEM:	1,991000	m3 1,991
1.5		SST-01.00.00.KI - koszty utylizacji gruzu w Przedsiębiorstwie Usług Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. przy ul. Kolejowej 17 w Nidzicy - przyjęto 1,991 x 2,70 = 5,38 tony gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,38	5,380000	
		RAZEM:	5,380000	t 5,380
2	Element	CPV - 45453100-8.Pochylnia dla osób niepełnosprawnych - roboty budowlane		
2.1	KNRW 201/115/1	SST-01.00.00.Pomiary przy wykopach fundamentowych - fundamenty pod pochylnię		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*0,25*0,25*50	4,062500	
		RAZEM:	4,062500	m3 4,063
2.2	KNRW 201/308/10	SST-01.00.00.Ręczne wykonanie dołów dla osadzenia słupów fundamentowych pochylni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		50	50,000000	
		RAZEM:	50,000000	szt 50,000
2.3	KNR 202/1101/1 (1)	SST-01.00.00.Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C10/12 dla stóp fundamentowych pochylni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,10*0,25*0,25*50	0,312500	
		RAZEM:	0,312500	m3 0,313
2.4	KNRW 202/259/2 (3)	SST-01.00.00.Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - pręt fi 12 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,89*1,10*4*50*0,001	0,195800	
		RAZEM:	0,195800	t 0,196
2.5	KNRW 202/259/2 (2)	SST-01.00.00.Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - strzemiona fi 8 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,72*6*50*0,40*0,001	0,086400	
		RAZEM:	0,086400	t 0,086

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.6	KNRW 202/204/1 (2)	SST-01.00.00.Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m ³ , beton podawany pompą - fundamenty z betonu C30/37 dla pochylni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,25*0,25*1,20*50		3,750000
		RAZEM:		3,750000
			m3	3,750
2.7	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni (elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo) - belka 100 x 100 x 5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(1,30*1+1,52*1+1,82*1+0,29*1+1,06*11+1,40*4)*1,038*14,40*0,001		0,663357
		RAZEM:		0,663357
			t	0,663
2.8	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni (elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo) - belka 100 x 50 x 5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*1,06*1,038*9,80*0,001		0,021565
		RAZEM:		0,021565
			t	0,022
2.9	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni (elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo) - słup 100 x 100 x 6		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(0,59*5+0,49*2+0,41*2+0,33*2+0,25*8+0,18*2+0,11*2)*1,038*16,10*0,001		0,266540
		RAZEM:		0,266540
			t	0,267
2.10	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni (elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo) - kątownik 120 x 50 x 6		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*33,10*1,038*11,80*0,001		0,810844
		RAZEM:		0,810844
			t	0,811
2.11	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni (elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo) - płaskownik 50 x 60		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(2,24*1+1,81*2)*1,038*1,18*0,001		0,014355
		RAZEM:		0,014355
			t	0,014
2.12	ZNPP 1/2109/3	SST-01.00.00.Dostawa i montaż krat WEMA (elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(13,10+7,10)*44,0		1 777,600000
		RAZEM:		1 777,600000
			kg	1 777,600
2.13	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni (elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo) - balustrada		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(17,0+14,70)*1,038*5,55*0,001		0,365241
		RAZEM:		0,365241
			t	0,365
2.14	KNRW 205/208/5	SST-01.00.00.Osadzenie belek stalowych C120 nadproży drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2*2*1,60*10,40*1,038*0,001		0,138179
		RAZEM:		0,138179
			t	0,138
2.15		SST-01.00.00.Dostawa stali profilowej zabezpieczonej antykorozyjnie - belki nadproży j.w.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,138		0,138000
		RAZEM:		0,138000
			t	0,138
2.16	KNRW 202/612/3	SST-01.00.00.Wypełnienie wełną mineralną grubości 25 cm w miejscach nadproży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60*0,25*2*2		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600
2.17	KNRW 202/2004/3	SST-01.00.00.Obudowa nadproży stalowych płytami g-k		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600
2.18	KNRW 202/2010/1	SST-01.00.00.Wykonanie tynków na obudowach j.w.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.19	KNRW 202/2011/2	SST-01.00.00.Wykonanie gładzi na obudowach j.w.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600
2.20	KNRW 202/1510/3	SST-01.00.00.Malowanie farbą akrylową obudów j.w.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600
3	Element	CPV - 45421000-4.Stolarka		
3.1	KNRW 202/1040/2	SST-01.00.00.Dostawa i montaż drzwi aluminiowych D1 wraz z obróbką ościeży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(1,25*3,15+2,30*2,38)		18,823000
		RAZEM:		18,823000
			m2	18,823
3.2	KNRW 202/1001/3	SST-01.00.00.Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych D2 wraz z obróbką ościeży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,05*2		4,510000
		RAZEM:		4,510000
			m2	4,510
4	Element	CPV - 45453100-8.Pochylnia dla osób niepełnosprawnych - pozostałe roboty budowlane		
4.1		Dostawa i montaż gaśnic proszkowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2		2,000000
		RAZEM:		2,000000
			szt	2,000
4.2		Dostawa i montaż piktogramów - gaśnica		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2		2,000000
		RAZEM:		2,000000
			szt	2,000
4.3		Dostawa i montaż piktogramów - wyjście ewakuacyjne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4		4,000000
		RAZEM:		4,000000
			szt	4,000